



PLANTA BAIXA SUBSOLO

- Substituição Parede de madeira
- Colocação azulejo
- Pedra basalto
- Parede alvenaria

— Pintura em madeira
 Fachadas externas: 285,00m²;
 Paredes internas:
 Térreo 268,00m²;
 Superior 259,68 m² ;
 Forro:
 Subsolo: 86,73 m²;
 Térreo: 112,37 m²
 Superior: 79,38 m²
TOTAL DE PINTURA EM MADEIRA
 1091,16 M²
 obs: foi considerado o somatório das áreas internas dos respectivos ambientes resultando no somatório acima;

PLANTA BAIXA TÉRREO

— Vidro incolor 5mm:
 Janelas 19 unid. 1,70x1,0m = 32,30m²,
 3 unid. 1,0x0,60m=1,80m²
 portas 3 unid. 0,80x1,70m=4,08m²
 total 38,18m²

Alfa
 Projetos
 Assessoria - Consultoria

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

DANIEL PIANNA
 ARQ. E URB.
 CAU A193086-9

ISABELLE RISSON
 ARQ. E URB.
 CAU A2285797

CONTEÚDO - DETALHAMENTOS

PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE/RS

ENDEREÇO OBRA - AVENIDA DALTRIO FILHO- CENTRO- SÃO JORGE/RS

PROJETO - REVITALIZAÇÃO DE MUSEU

PRANCHA -

A-13

ESCALA - INDICADA

ÁREA - 304,88 M²