

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	PAREDE DE MADEIRA EM TABUAS DE PINHEIRO DE 1ª QUALIDADE (1" X29CM) INCLUSO MATA JUNTA E BARROTE DE FIXAÇÃO) FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.(Ref. Sinapi 98454)	M²		130,10	134,38
SINAPI-I	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	1,05	72,61	72,61
SINAPI-I	20017	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5	12,73	12,73
SINAPI-I	4433	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,7	15,54	15,54
sinapi	88239	CAIDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	20,67	23,14
sinapi	88262	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	H	0,95	23,38	26,29
sinapi	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,035	27,28	30,94
sinapi	91692	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	CHP	0,007	28,51	32,17
SINAPI-I	5061		KG	0,12	16,01	16,01
Composição	02	DESMONTAGEM E REMOÇÃO MANUAL DE PAREDES E DIVISÓRIAS DE MADEIRA (Orse S00023)	M²		10,97	12,26
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	20,67	23,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	19,68	21,98
Composição	03	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM PINTURA NA FACE SUPERIOR, ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 ((Ref. Sinapi 994213)	M²		101,63	102,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	19,68	21,98
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	23,16	26,02
SINAPI	93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	25,85	29,10
SINAPI	93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	24,94	28,19
COTAÇÃO	03	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM PINTURA NA FACE SUPERIOR (INCLUSO PARAFUSO DE FIXAÇÃO)	M²	1,2	81,32	81,32
Composição	04	LUMINARIA TIPO SPOT PARA LAMPADA DE LED - COM TRILHO ELETRIFICADO (INCLUSIVE LÂMPADA LED 10W - 4000K) (Ref. Orse S12089)	UN		122,80	124,74
sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,183	22,31	25,00
sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,458	25,33	28,51
COTAÇÃO	01	Trilho eletrificado de sobrepor de aluminio preto (barra de 1,0m)	m	0,8	36,91	36,91
COTAÇÃO	02	Spot preto para trilho eletrificado (incluso lâmpada de led 10w)	UNIDADE	1	77,60	77,60
Composição	05	CONJUNTO TOMADA 2P+T 10A - CAIXA CONDULETE PVC APARENTE. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (Ref. Sinapi 91998)	UN		36,20	37,67
SINAPI-I	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	1	3,65	3,65
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	10,08	10,08
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,45	0,45
SINAPI-I	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	9,67	9,67
sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	22,31	25,00
sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,33	28,51
Composição	06	CONJUNTO TOMADA 2P+T 10A (DUPLA) - CAIXA CONDULETE PVC APARENTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).(Ref. Sinapi 91998)	UN		46,28	47,75
SINAPI-I	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	1	3,65	3,65
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2	10,08	10,08
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,45	0,45
SINAPI-I	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	9,67	9,67
sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	22,31	25,00
sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,33	28,51
Composição	07	CONJUNTO TOMADA 2P+T + INTERRUPTOR SIMPLES 10A - CAIXA CONDULETE PVC APARENTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).(Ref. Sinapi 91998)	UN		45,54	47,07
SINAPI-I	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	8,86	8,86
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	10,08	10,08
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,45	0,45
SINAPI-I	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	9,67	9,67
SINAPI-I	39346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	1	3,65	3,65
sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	22,31	25,00
sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	25,33	28,51
Composição	08	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 10A - CAIXA CONDULETE PVC APARENTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).(Ref. Sinapi 91998)	UN		34,98	36,45
SINAPI-I	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1	8,86	8,86
SINAPI-I	39346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	1	3,65	3,65
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,45	0,45
SINAPI-I	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	9,67	9,67
sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	22,31	25,00
sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,33	28,51
Composição	09	CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO 10A- CAIXA CONDULETE PVC APARENTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).(Ref. Sinapi 91998)	UN		44,32	45,85
SINAPI-I	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2	8,86	8,86
SINAPI-I	39346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	1	3,65	3,65
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,45	0,45
SINAPI-I	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1	9,67	9,67
sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	22,31	25,00
sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	25,33	28,51
Composição	10	ELETRODUTO PVC TIPO CONDULETE LISO 3/4 (INCLUSO ACESSORIOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(Ref. Sinapi 104404)	M		37,88	39,65
sinapi	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,31	25,00
sinapi	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	25,33	28,51
sinapi-i	39253	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	1,017	19,43	19,43
COTAÇÃO	06	Luva de PVC 3/4 lisa	UNIDADE	0,6	1,82	1,82
COTAÇÃO	05	Curva de PVC 90º 3/4	UNIDADE	0,4	4,24	4,24
COTAÇÃO	08	Abraçadeira PVC para eletroduto aparente 3/4	UNIDADE	0,92	1,16	1,16
Composição	11	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS. (Ref. Sinapi 99839)	M		305,52	326,46

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
sinapi	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9	20,80	23,26
sinapi	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9	23,56	26,47
sinapi-i	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,071	55,47	55,47
sinapi-i	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,33	2,68	2,68
sinapi-i	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	0,95	52,16	52,16
sinapi-i	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1,03	68,08	68,08
Composição	12	PISO EM PEDRA BASSALTO SERRADO 10X10 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA).(Ref. Sinapi 101731)	M²		217,53	223,39
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,045	680,25	694,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,74	26,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,68	21,98
COTAÇÃO	09	Pedra basalto serrado 10x10 esp. 3-5 cm para pisos	m²	1,05	136,67	136,67
Composição	13	REVESTIMENTO COM PEDRA BASSALTO APLICADO EM PAREDE ESP. 2 CM ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Própria).	M²		270,30	275,60
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	5,5	2,27	2,27
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	23,74	26,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	19,68	21,98
COTAÇÃO	10	Pedra basalto escarificada 23x46 esp. 3 cm para revestimento de paredes.	UNIDADE	1,07	200,00	200,00
Composição	14	REPOSIÇÃO DE DETALHE EM MADEIRA DO BEIRAL (LAMBREQUIM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (METRO LINEAR DO DETALHE).(Ref. Própria).	M		109,09	117,38
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	23,38	26,29
SINAPI	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1	22,10	24,80
SINAPI-I	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,55	72,61	72,61
SINAPI-I	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,08	21,46	21,46
Composição	15	BASE EM PAINEL DE MADEIRA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ASSOALHO EM MADEIRA (VARANDA).(Ref. Própria).	M²		101,61	102,48
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	23,38	26,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	19,68	21,98
SINAPI-I	1346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	M2	1,02	80,66	80,66
SINAPI-I	42528	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	M2	1,07	9,80	9,80
SINAPI-I	5078	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)	KG	0,1	17,16	17,16
Composição	16	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 26 CORTE 50 cm. (Ref. Sinapi 102992).	M		69,14	70,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,282	19,68	21,98
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,188	23,16	26,02
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,053	35,77	35,77
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	87,07	87,07
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,059	281,08	281,08
SINAPI-I	1118	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	1,1	36,96	36,96
Composição	17	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. Sinpi 9537).	M²		3,07	3,34
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	19,68	21,98
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,035	20,49	20,49
Composição	18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL. (Ref. Própria)	UNIDADE		9.783,84	11.301,12
SINAPI	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	99,99	115,74
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	51,92	59,85
Composição	19	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO.(Ref. Própria).	M²		9,84	10,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,68	21,98

11/12/2023

Data

Responsável Técnico: Daniel Piana
CREA/CAU: A1930869