

ANEXO III												
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA												
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE-RS				CNPJ: 91.566.851/0001-51					Área de pavimentação: 635,15 m2			
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PVS) 8CM										
LOCAL:		CENTRO ADMINISTRATIVO, AVENIDA DALTRO FILHO,901										
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/ BDI		TOTAL	
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra		
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>R\$ 6.907,93</b>	
1.1	CMP-03	MOBILIZAÇÃO	1,00	UNID	1.253,13	1.528,32	1.222,65	305,67	1.222,65	305,67	1.528,32	
1.3	CMP-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UNID	4.410,96	5.379,61	0,00	5.379,61	0,00	5.379,61	5.379,61	
<b>2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>R\$ 114.589,42</b>	
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	635,15	M2	2,69	3,28	2,62	0,66	1.664,09	419,20	2.083,29	
2.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, e= 10cm	50,82	M3	133,95	163,37	130,69	32,68	6.641,67	1.660,80	8.302,47	
2.3	93589	TRANSPORTE DE BRITA, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ DMT= 27KM	1.372,14	M3 x KM	2,74	3,34	2,67	0,67	3.663,61	919,33	4.582,94	
2.4	92398 + (88260 e 88316 2x)	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, SOBRE PÓ DE PEDRA 5CM	508,20	M2	91,60	111,72	89,37	22,35	45.417,83	11.358,27	56.776,10	
2.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	25,00	M	47,81	58,31	46,65	11,66	1.166,25	291,50	1.457,75	
2.6	CMP-01	CALÇADA EM BASALTO SERRADO 36X36CM, SOBRE FAROFA DE CONCRETO, REJUNTE COM ARGAMASSA	108,70	M2	231,42	282,24	225,79	56,45	24.543,37	6.136,12	30.679,49	
2.7	104658	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA 25X25cm	18,25	M2	185,83	226,64	181,31	45,33	3.308,91	827,27	4.136,18	
2.8	97947	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, REBOCADA C/ GRADE DE FERRO BARRA CHATA 50X50CM ESP 4,75MM	3,00	UNID	1.796,00	2.190,40	1.752,32	438,08	5.256,96	1.314,24	6.571,20	
<b>3</b>		<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>									<b>R\$ 1.528,32</b>	
3.1	CMP-03	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UNID	1.253,13	1.528,32	1.222,65	305,67	1.222,65	305,67	1.528,32	
								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94.107,99</b>	<b>R\$ 28.917,68</b>	<b>R\$ 123.025,67</b>	

**OBS:**

\* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

\* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 04/2024 NAO DESONERADO;

\* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

\* Taxa de BDI : 21,96%

\*Taxa Material: 80%

\*Taxa M. Obra: 20%

Encargos sociais: 69,16%

SÃO JORGE, 23/05/2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: AUGUSTO BEN

CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO

PREFEITO MUNICIPAL