

ANEXO VI

MUNICIPIO DE SÃO JORGE-RS	CNPJ: 91.566.851/0001-51	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PVS) 8CM
---------------------------	--------------------------	---

COMPOSIÇÃO 03: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
Item	Descrição	Quant	DMT (ida e volta)	Veloc média KM/H	Tempo de VIAGEM (H)	Custo UNITARIO	Custo Total	Referência de custo	
								FONTE	Descrição
1	Equipamentos de grande porte								
1.1	MOTONIVELADORA 185 A 200HP (INCL MANUT/OPERACAO)	1,00	54,00	60,00	0,90	442,60	398,34	89876+89877	Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t
1.2	ROLO COMPACTADOR ESTATICO LISO AUTOPROPELIDO 58,5HP, FORÇA IMPACTO 6 A 9T, TIPO MULLER RT-82H OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	1,00	54,00	60,00	0,90	442,60	398,34	89876+89877	Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t
2	Veículos leves e caminhões comuns						-		
2.1	CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ , TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 15.935KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4.8M POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA.	2,00	27,00	60,00	0,45	348,71	313,84	91386+91387	Condução por conta própria
2.2	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXO 4,80M, POTÊNCIA 189CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 6M³.	1,00	27,00	60,00	0,45	316,90	142,61	6260+6259	Condução por conta própria
Total geral de mobilização e desmobilização de equipamentos							R\$ 1.253,13		

OBS: OS VALORES UTILIZADOS ESTÃO DE ACORDO COM A TABELA SINAPI 04/2024 NAO DESONERADO.

DATA: SÃO JORGE, 23/05/2024

AUGUSTO BEN
CREA RS 2364247