

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID		13.525,20	15.095,20
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	121,61	135,80
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	108,26	120,79
COMPOSIÇÃO	03	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	UNID		736,00	736,00
SINAPI-I	34498	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	5	132,80	132,80
SINAPI-I	37524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	20	3,60	3,60
COMPOSIÇÃO	04	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. BASE CÓD: 96624	M3		158,91	163,78
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,19	87,72	87,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,579	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,634	21,43	23,26
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	10,13	10,13
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,72	0,72
COMPOSIÇÃO	05	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA, DN 50mm, PN16 - PE MÍN 80, ESP MIN= 4,6MM - SDR 11 rolo 100m (INCLUI FORNECIMENTO). BASE CÓD: 103374	M		30,66	30,77
COTAÇÃO	03	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE MIN-80, DN=50MM PN 16, ESP MIN=4,6MM PARA REDE DE ÁGUA	M	1,025	28,71	28,71
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	19,59	21,33
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	21,43	23,26
COMPOSIÇÃO	06	LIGAÇÃO DE ENTRADA DO RESERVATÓRIO, CONTENDO TUBULAÇÃO JOELHO E ADAPTADOR-DN50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		276,09	283,95
SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,6	30,86	32,06
SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	15,04	15,61
SINAPI-I	71	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1	34,03	34,03
COTAÇÃO	02	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD DN 50MM FEMEA	UNID	1	34,28	34,28
SINAPI-I	112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA ÁGUA FRIA	UN	1	4,89	4,89

SÃO JORGE, 09/09/2025

Data

Responsável Técnico:

AUGUSTO BEN

CREA/CAU:

236427 RS