


**ANEXO III
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE-RS		CNPJ: 91.566.851/0001-51			Área de base macadame:	7.800,00 m ²	Área de Cbuq:	6.700,0m ²
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA VICINAL EM CBUQ				Extensão média de base:	1.000,0m	Extensão média de Cbuq:	1.000,0m
LOCAL:	TRECHO ESTRADA COM. BUTIÁ - ENTRE RIOS				Largura média de base:	7,50m + superlargura	Largura média de Cbuq :	6,50m + superlargura

Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/ BDI		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra	
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 34.097,92
1.1	CMP01	MOBILIZAÇÃO	1,00	unid	3.147,26	3.858,54	3.086,83	771,71	3.086,83	771,71	3.858,54
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 3,0m x 1,5m	4,50	m2	495,57	607,57	486,06	121,51	2.187,27	546,80	2.734,07
1.3	CMP06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	unid	22.435,00	27.505,31	22.004,25	5501,06	22.004,25	5.501,06	27.505,31
2.		SUB-BASE									R\$ 341.664,30
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO (9,00M)	9.000,00	m2	3,10	3,80	3,04	0,76	27.360,00	6.840,00	34.200,00
2.2	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, e=15cm	1.170,00	m3	150,00	183,90	147,12	36,78	172.130,40	43.032,60	215.163,00
2.3	93589	TRANSPORTE DE MACADAME, COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT=23KM	26.910,00	m3 x km	2,80	3,43	2,75	0,68	74.002,50	18.298,80	92.301,30
3.		BASE									R\$ 305.305,50
3.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, e= 15cm	1.110,00	m3	160,00	196,16	156,93	39,23	174.192,30	43.545,30	217.737,60
3.2	93589	TRANSPORTE DE BRITA, COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT =23KM	25.530,00	m3 x km	2,80	3,43	2,75	0,68	70.207,50	17.360,40	87.567,90
4.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ									R\$ 620.581,72
4.1	CMP03	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	7.400,00	m2	9,15	11,22	8,97	2,25	66.378,00	16.650,00	83.028,00
4.2	CMP04	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	7.400,00	m2	2,97	3,64	2,91	0,73	21.534,00	5.402,00	26.936,00
4.3	CMP02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 4cm	268,00	m3	1.489,72	1.826,40	1.461,12	365,28	391.580,16	97.895,04	489.475,20
4.4	93589	TRANSPORTE DE CBUQ, COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT=23KM	6.164,00	m3 x km	2,80	3,43	2,75	0,68	16.951,00	4.191,52	21.142,52
5.		SINALIZAÇÃO									R\$ 26.868,33
5.1	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFL. A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3.000,00	m	6,71	8,23	6,58	1,65	19.740,00	4.950,00	24.690,00
5.2	5213464 sicro	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	3,00	unid	282,74	346,64	277,31	69,33	831,93	207,99	1.039,92
5.3	21148 ins	TUBO AÇO CARBONO PARA SUPORTE DE PLACAS DIAMETRO 2", E= *1,50* MM X 3,0 M DE ALTURA	9,00	m	103,17	126,49	101,19	25,30	910,71	227,70	1.138,41

6.		DESMOBILIZAÇÃO								R\$ 3.858,54	
6.1	CMP01	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	unid	3.147,26	3.858,54	3.086,83	771,71	3.086,83	771,71	3.858,54
								TOTAL	R\$ 1.066.183,68	R\$ 266.192,63	R\$ 1.332.376,31

OBS:

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 03/2026 NÃO DESONERADO E SICRO 01/2026;

* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

* Taxa de BDI : 22,60%

*Taxa Material: 80%

*Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE, 12/05/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: AUGUSTO BEN

CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO

PREFEITO MUNICIPAL