

Quadro de Quantidades 6 pontos	
Item	Comprimento
BSCC 2,00 x 2,00	205
BSCC 1,50 x 1,50	40

Quadro de quantidades - Movimentação de terra						
Estaca inicial	Comprimento	Largura	h	Volume escavação	Volume reaterro	Material excedente
BSCC 2,00 x 2,00	205	2,9	2,8	1664,6	416,15	1248,45
BSCC 1,50 x 1,50	40	2,6	2,8	291,2	72,8	218,40
TOTAL				1955,80	488,95	1466,85

Quadro de quantidades - Lastro de Rachão				
Estaca inicial	Estaca final	Largura	Espessura	Volume
BSCC 2,00 x 2,00	205	2,9	0,2	118,9
BSCC 1,50 x 1,50	40	2,6	0,2	20,8
				139,70

Quadro de quantidades			
Estaca inicial	Comprimento	Largura	Área
BSCC 2,00 x 2,00	205	2,9	594,5
BSCC 1,50 x 1,50	40	2,6	104
Total			698,5