

ANEXO III											
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA											
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE - RS								 ÁREA: 178,00 m² BDI: 23,27%			
OBRA: INSTALAÇÃO DE TELHADO METÁLICO											
LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO JORGE-RS											
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/ BDI		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra	
1		TELHADO									65.711,00
1.1	CMP01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, EM PERFIS 30X60X1.50m, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA E PERFIS	734,50	KG	22,84	28,15	22,52	5,63	16.540,94	4.135,24	20.676,18
1.2	100741	PINTURA COM TINTA ESMALTE DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA	178,00	M2	27,13	33,44	26,75	6,69	4.761,50	1.190,82	5.952,32
1.3	CMP02	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO PRÉ PINTADA DE FABRICA COR CINZA TITANIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	178,00	M2	98,87	121,88	97,50	24,38	17.355,00	4.339,64	21.694,64
1.4	CMP03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, EM CHAPA PRÉ PINTADA COR CINZA TITANIO	62,00	M	79,38	97,85	78,28	19,57	4.853,36	1.213,34	6.066,70
1.5	CMP04	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	54,50	M2	103,22	127,24	101,79	25,45	5.547,56	1.387,03	6.934,59
1.6	CMP05	DESCIDA PLUVIAL EM CHAPA PRÉ PINTADA CINZA TITANIO 10X10	16,00	M	74,93	92,37	73,89	18,48	1.182,24	295,68	1.477,92
1.7	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	10,00	M	28,33	34,92	27,94	6,98	279,40	69,80	349,20
1.8	89578	TUBO PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	20,00	M	43,20	53,25	42,60	10,65	852,00	213,00	1.065,00
1.9	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	3,00	UNID	33,35	41,11	32,89	8,22	98,67	24,66	123,33
1.10	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	3,00	UNID	12,23	15,08	12,06	3,02	36,18	9,06	45,24
1.11	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA ABERTURA DA VALA PLUVIAL	36,00	H	29,88	36,83	29,47	7,36	1.060,92	264,96	1.325,88
OBS:								TOTAL	R\$ 52.567,77	R\$ 13.143,23	R\$ 65.711,00

OBS:

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 06/2026 NAO DESONERADO

*Taxa Material: 80% *Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE, 04/08/2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
AUGUSTO BEN - CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO
PREFEITO MUNICIPAL