


ANEXO III													
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA													
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE-RS				CNPJ: 91.566.851/0001-51						Área de base: 1.136,00m²		Área TSD: 1.040,0m²	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE								Extensão base: 160m		Extensão: 160m	
LOCAL:		TRECHO 03 - ESTRADA SAÍDA PARA DAVID CANABARRO								Largura média base: 7,10m		Largura média: 6,50m	
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL C/ BDI		TOTAL		
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra			
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 120,00		
1.1	99064	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE PAVIMENTAÇÃO	160,00	M	0,62	0,75	0,60	0,15	96,00	24,00	120,00		
2.		PAVIMENTAÇÃO EM TSD									111.581,13		
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	1.136,00	M2	2,48	3,01	2,41	0,60	2.737,76	681,60	3.419,36		
2.2	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO ESP=15cm- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	170,40	M3	104,50	126,97	101,57	25,40	17.307,53	4.328,16	21.635,69		
2.3	95875	TRANSPORTE DE MACADAME, DMT= 30,00km	5.112,00	M3 x KM	1,80	2,19	1,75	0,44	8.946,00	2.249,28	11.195,28		
2.4	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, ESP= 15cm	162,00	M3	120,00	145,80	116,64	29,16	18.895,68	4.723,92	23.619,60		
2.5	95875	TRANSPORTE DE BRITA, COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT=30,00km	4.860,00	M3 x KM	1,80	2,19	1,75	0,44	8.505,00	2.138,40	10.643,40		
2.6	CMP-02	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM 30	1.080,00	M2	9,11	11,07	8,85	2,22	9.558,00	2.397,60	11.955,60		
2.7	CMP-03	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2 C, COM CAPA SELANTE.	1.040,00	M2	21,69	26,35	21,08	5,27	21.923,20	5.480,80	27.404,00		
2.8	95875	TRANSPORTE DA BRITA TSD E CAPA SELANTE, DMT= 30,00km	780,00	M3 x KM	1,80	2,19	1,75	0,44	1.365,00	343,20	1.708,20		
3.		SINALIZAÇÃO									1.867,20		
3.1	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFL. A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	480,00	M	3,20	3,89	3,11	0,78	1.492,80	374,40	1.867,20		
									TOTAL R\$	R\$ 90.826,97	R\$ 22.741,36	R\$ 113.568,33	

OBS:

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 03/2023 NÃO DESONERADO;

* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

* Taxa de BDI : 21,50%

*Taxa Material: 80%

*Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE, 01/06/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: AUGUSTO BEN
CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO
PREFEITO MUNICIPAL