

## ANEXO VI

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE-RS	CNPJ: 91.566.851/0001-51	OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
---------------------------	--------------------------	-------------------------------------

COMPOSIÇÃO 01: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
Item	Descrição	Quant	DMT (ida e volta)	Veloc média KM/H	Tempo de VIAGEM (H)	Custo UNITARIO	Custo Total	Referência de custo	
								FONTE	Descrição
<b>1</b>	<b>Equipamentos de grande porte</b>								
1.1	MOTONIVELADORA 185 A 200HP (INCL MANUT/OPERACAO)	1,00	60,00	60,00	1,00	327,85	327,85	89876	Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t
1.2	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, PRESSAO VARIÁVEL, AUTOPROPULIDO 145HP, PESO VAZIO/C/ LASTRO 9,8/27 T, P/ SELAGEM ASFALTICA, TIPO DYNAPAC CP-27 OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	1,00	60,00	60,00	1,00	327,85	327,85	89876	Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t
1.3	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015	1,00	60,00	60,00	1,00	327,85	327,85	89876	Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t
1.4	ROLO COMPACTADOR ESTÁTICO LISO AUTOPROPULIDO 58,5HP, FORÇA IMPACTO 6 A 9T, TIPO MULLER RT-82H OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	1,00	60,00	60,00	1,00	327,85	327,85	89876	Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t
1.5	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA	1,00	60,00	60,00	1,00	327,85	327,85	89876	Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t
1.6	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPULIDA, MOTOR DIESEL 30 HP	1,00	60,00	60,00	1,00	327,85	327,85	89876	Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t
<b>2</b>	<b>Veículos leves e caminhões comuns</b>						-		
2.1	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAOTERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	1,00	30,00	60,00	0,50	252,74	126,37	83362	Condução por conta própria
2.2	CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 15.935KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4.8M POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA.	6,00	30,00	60,00	0,50	257,78	773,34	91386	Condução por conta própria
2.3	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXO 4,80M, POTÊNCIA 189CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 6M³.	1,00	30,00	60,00	0,50	58,32	29,16	6260	Condução por conta própria
<b>Total geral de mobilização e desmobilização de equipamentos</b>							<b>R\$ 2.895,97</b>		

OBS: OS VALORES UTILIZADOS ESTÃO DE ACORDO COM A TABELA SINAPI 03/2023 NÃO DESONERADO.

DATA: SÃO JORGE, 01/06/2023.

AUGUSTO BEN  
CREA RS 2364247