


ANEXO III											
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA											
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE/RS								CNPJ: 91.566.851/0001-51		 <b>ÁREA TOTAL: 732,16 m²</b>	
OBRA: COBERTURA EM MADEIRA 16X40m											
LOCAL: PARQUE MUNICIPAL AMELIA NUNES DA SILVA											
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR UNIT. Material C/BDI	VALOR UNIT. Mão De obra C/BDI	TOTAL C/ BDI		TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA C MÁXIMA 30 T	56,00	H	202,21	243,34	194,67	48,67	10.901,52	2.725,52	13.627,04
FUNDAÇÕES											
2.1	94963	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5	10,00	M3	419,22	504,49	403,59	100,90	4.035,90	1.009,00	5.044,90
2.2		PEDRA DE MÃO	<b>A CARGO DO MUNICÍPIO</b>								
ESTRUTURA DE MADEIRA											
3.1	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado galopado de 5,5 metros, Bitola 08 a 10cm	128,00	UN	69,98	84,21	84,21	0,00	10.778,88	0,00	10.778,88
3.2	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 2,0 metros, Bitola 12 a 14cm	112,00	UN	27,52	33,12	33,12	0,00	3.709,44	0,00	3.709,44
3.3	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 2,5 metros, Bitola 12 a 14cm	112,00	UN	39,04	46,98	46,98	0,00	5.261,76	0,00	5.261,76
3.4	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 3,0 metros, Bitola 12 a 14cm	28,00	UN	49,67	59,77	59,77	0,00	1.673,56	0,00	1.673,56
3.5	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 10,0 metros, Bitola 12 a 14cm	56,00	UN	205,97	247,86	247,86	0,00	13.880,16	0,00	13.880,16
3.6	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 1,5 metros, Bitola 15 a 17cm	38,00	UN	27,98	33,67	33,67	0,00	1.279,46	0,00	1.279,46
3.7	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 9,0 metros, Bitola 15 a 17cm	56,00	UN	241,12	290,16	290,16	0,00	16.248,96	0,00	16.248,96
3.8	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 5,5 metros, Bitola 18 a 20cm	16,00	UN	180,65	217,39	217,39	0,00	3.478,24	0,00	3.478,24
3.9	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 6,0 metros, Bitola 25 a 30cm	18,00	UN	321,10	386,41	386,41	0,00	6.955,38	0,00	6.955,38
3.10	COTAÇÃO	Guia de Eucalipto tratado de 5,5 metros, Bitola 15 x 2,5cm	100,00	UN	46,33	55,75	55,75	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00
3.11	COTAÇÃO	Mão-de-obra para construção da estrutura de madeira e telhado	1,00	UN	49.458,76	59.518,67	0,00	59.518,67	0,00	59.518,67	59.518,67
TELHADO											
4.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO TP 40 E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS	732,16	M2	52,01	62,59	50,07	12,52	36.659,25	9.166,64	45.825,89
4.2	94223	CUMEEIRA METALICA	41,00	M	70,00	84,24	67,39	16,85	2.762,99	690,85	3.453,84
ACESSÓRIOS FIXAÇÃO											
5.1	033 INS	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO (50 BARRAS)	237,00	KG	9,39	11,30	9,04	2,26	2.142,48	535,62	2.678,10
5.2	5069 INS	PREGO DE ACO COM CABECA 17 X 27	40,00	KG	17,73	21,34	17,07	4,27	682,80	170,80	853,60
<b>OBS:</b>								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 126.025,78</b>	<b>R\$ 73.817,10</b>	<b>R\$ 199.842,88</b>

\* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

\* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 05/2023 NÃO DESONERADO

\* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

\* Taxa de BDI : % 20,34% \*Taxa Material: 80% \*Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE/RS, 07/08/2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
NOME: AUGUSTO BEN  
CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO  
PREFEITO MUNICIPAL