

ANEXO VI

| | | |
|---------------------------|--------------------------|--|
| MUNICIPIO DE SÃO JORGE-RS | CNPJ: 91.566.851/0001-51 | OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD SAO MARCOS |
|---------------------------|--------------------------|--|

| COMPOSIÇÃO 01: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|--|
| Item | Descrição | Quant | DMT (ida e volta) | Veloc média KM/H | Tempo de VIAGEM (H) | Custo UNITARIO | Custo Total | Referência de custo | |
| | | | | | | | | FONTE | Descrição |
| 1 | Equipamentos de grande porte | | | | | | | | |
| 1.1 | MOTONIVELADORA 185 A 200HP (INCL MANUT/OPERACAO) | 1,00 | 54,00 | 70,00 | 0,77 | 311,33 | 240,17 | 89876 | Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t |
| 1.2 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, PRESSAO VARIAVEL, AUTOPROPELIDO 145HP, PESO VAZIO/C/ LASTRO 9,8/27 T, P/ SELAGEM ASFALTICA, TIPO DYNAPAC CP-27 OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | 1,00 | 54,00 | 70,00 | 0,77 | 311,33 | 240,17 | 89876 | Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t |
| 1.3 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 1,00 | 54,00 | 70,00 | 0,77 | 311,33 | 240,17 | 89876 | Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t |
| 1.4 | ROLO COMPACTADOR ESTATICO LISO AUTOPROPELIDO 58,5HP, FORCA IMPACTO 6 A 9T, TIPO MULLER RT-82H OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | 1,00 | 54,00 | 70,00 | 0,77 | 311,33 | 240,17 | 89876 | Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t |
| 1.5 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA | 1,00 | 54,00 | 70,00 | 0,77 | 311,33 | 240,17 | 89876 | Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t |
| 1.6 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSMAQ, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 30 HP | 1,00 | 54,00 | 70,00 | 0,77 | 311,33 | 240,17 | 89876 | Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t |
| 2 | Veículos leves e caminhões comuns | | | | | | - | | |
| 2.1 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAOTERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO | 1,00 | 27,00 | 70,00 | 0,39 | 255,87 | 98,69 | 83362 | Condução por conta própria |
| 2.2 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23,000KG CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 15,935KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4.8M POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA. | 6,00 | 27,00 | 70,00 | 0,39 | 256,00 | 592,46 | 91386 | Condução por conta própria |
| 2.3 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXO 4,80M, POTÊNCIA 189CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 6M³. | 1,00 | 27,00 | 70,00 | 0,39 | 57,88 | 22,33 | 6260 | Condução por conta própria |
| Total geral de mobilização e desmobilização de equipamentos | | | | | | | R\$ 2.154,49 | | |

OBS: OS VALORES UTILIZADOS ESTÃO DE ACORDO COM A TABELA SINAPI 07/2023 NAO DESONERADO.

DATA: SÃO JORGE, 29/08/2023

AUGUSTO BEN
CREA RS 2364247