


**ANEXO III
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE-RS		CNPJ: 91.566.851/0001-51				Área de base: 3.788,0m ²		Área de Cbuq: 3.544,0m ²			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA VICINAL EM CBUQ						Extensão de base: VAR		Extensão de Cbuq: VAR			
LOCAL: ESTRADA COMUNIDADE ENTRE-RIOS (CAPELA SAGRADO C. DE MARIA)						Largura média de base: VAR		Largura média de Cbuq : VAR			
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/ BDI		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	CMP-01	MOBILIZAÇÃO	1,00	unid	2.407,79	2.889,35	2.311,48	577,87	2.311,48	577,87	2.889,35
1.2	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES P/ LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	64,00	h	40,39	48,47	0,00	48,47	0,00	3.102,08	3.102,08
2. SUB-BASE											
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	3.788,00	m ²	2,54	3,05	2,44	0,61	9.242,72	2.310,68	11.553,40
2.2	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, e=15cm	568,20	m ³	118,42	142,10	113,68	28,42	64.592,98	16.148,24	80.741,22
2.3	93589	TRANSPORTE DE MACADAME, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m ³ DMT= 23KM	13.068,60	m ³ x km	1,80	2,16	1,73	0,43	22.608,68	5.619,50	28.228,18
3. BASE											
3.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, e= 15cm	549,45	m ³	129,96	155,95	124,76	31,19	68.549,38	17.137,35	85.686,73
3.2	93589	TRANSPORTE DE BRITA, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m ³ DMT= 23KM	12.637,35	m ³ x km	1,80	2,16	1,73	0,43	21.862,62	5.434,06	27.296,68
4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ											
4.1	CMP-03	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	3.663,00	m ²	7,67	9,20	7,36	1,84	26.959,68	6.739,92	33.699,60
4.2	CMP-04	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	3.663,00	m ²	2,53	3,04	2,43	0,61	8.901,09	2.234,43	11.135,52
4.3	CMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 5cm	177,20	m ³	1.264,63	1.517,56	1.214,04	303,52	215.127,89	53.783,74	268.911,63
4.4	93589	TRANSPORTE DE CBUQ, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m ³	4.075,60	m ³ x km	1,80	2,16	1,73	0,43	7.050,79	1.752,51	8.803,30
5. SINALIZAÇÃO											
5.1	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFL. A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	1.402,00	m	3,70	4,44	3,55	0,89	4.977,10	1.247,78	6.224,88
6. DESMOBILIZAÇÃO											
6.1	CMP-01	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	unid	2.407,79	2.889,35	2.311,48	577,87	2.311,48	577,87	2.889,35
TOTAL								R\$ 454.495,89	R\$ 116.666,03	R\$ 571.161,92	

OBS:

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 09/2023 NAO DESONERADO;

* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

* Taxa de BDI : 20%

*Taxa Material: 80%

*Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE, 30/11/2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: AUGUSTO BEN

CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO

PREFEITO MUNICIPAL